ОБЯВА
За обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице **ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ**

гр. Бобов дол, ул. „27-ми октомври” № 2, община Бобов дол, област Кюстендил; ЕИК: 000261363

/седалище и ЕИК на юридическото лице/

има следното инвестиционно предложение:

Обект: „Аварийно почистване и изграждане на ново стоманобетоново дъно на река Разметаница, на територията на гр. Бобов дол, общ. Бобов дол, в участъка между квартал Южен и мостово съоръжение в края на съществуващата корекция“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. **Резюме на предложението**

Река „Разметаница“, заедно с нейните притоци, са основните линейни водни обекти, преминаващи през територията на гр. Бобов дол, община Бобов дол. За укрепване коритото на реката и коригиране на нейното трасе, са изградени подпорни стоманобетонови стени и по двата бряга. Инвестиционното предложение цели почистване на коритото на реката изграждане на ново стоманобетоново дъно в участъка между квартал Южен и мостово съоръжение в края на съществуващата корекция.

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно Приложение № 1 или Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда

2. **Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.**

Инвестиционното предложение предвижда:

-Отстраняване на растителността по дъното на реката, което включва изкореняване на масивните дървета, както и подкастряне на останалата растителност.

- Отнемане, извозване и депониране на натрупаните в коритото битови отпадъци.

- Изграждане на ново стоманобетоново дъно, свързващо в напречен профил на реката, двете съществуващи подпорни стени. За новото дъно да се предвиди оформяне на санитарно корито (кюне) или напречни наклони, които от своя страна, би следвало да обезпечат оттока на максималното средномногогодишно водно количество с обезпеченост р 50% . По този начин ще се придаде завършеност на стоманобетоновата облицовка на коритото и ще се предотврати бъдещото и запълване от наноси и растителност, осигурявайки пълната пропускна способност на сечението.

Тъй като речното корито е в пред аварийно състояние. То не е в състояние да осигури безпрепятствения отток на реката, като в същото време създава условия за подприщвания, водещи до преливане на водни маси и съответно до заливане на прилежащите терени, включително стопански постройки и обитаеми жилищни сгради.

3. **Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

   Закон за водите; Закон за устройство на територията; Съответните подзаконови нормативни актове свързани с цитираните закони.

4. **Местоположение:**
   /населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/

Участъкът от речното корито на р. "Разметаница", е с дължина от 250 м и се намира на територията на гр. "Бобов дол". Трасето на участъка е разположено по протежението на Републикански път III - 623, свързващ с. Мламолово и гр. Бобов дол. По посока на течението на реката, границите на участъкът започват от квартал "Южен" и завършват до мостът, водещ към местното гробище. От двете страни на проектния участък са разположени частни имоти, с прилежащи към тях стопански постройки, а в близост се намират и обитаеми жилищни сгради., като: не се променя съществуващата пътна инфраструктура; не се засягат елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ); не се засягат обекти подлежащи на здравна защита; не се засягат територии за опазване на обектите на културното наследство; не се очаквана трансгранично въздействие; не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. **Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**
   /вкл. предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови/

Строително- монтажните работи по изпълнението на проекта включват дейности, характерни за хидротехническите обекти. Предвижда се изпълнението на изкопните работи да се извърши с комбиниран багер като се извършва надлъжно по цялата дължина на проектния участък. Полагането на бетонната смес ще се извършва след приемането на кофража и армировката. Всички бетонни смеси ще се приготвят при стриктно спазване на рецептата за бетон за съответния клас. Полагането на бетона ще става с една непрекъсната операция до конструктивните фуги при кампади с дължина 5 м.

6. **Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители**

Ограничени в рамките на строителната площадка.

7. **Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:**

Земни маси, битови отпадъци, масивни дървета, тревиста и храстовидна растителност и строителни отпадъци, за които е предвидена необходимата техника за извозване. В района на строителната площадка няма да се допуска изхвърлянето им и замърсяване на прилежащия околен терен. Няма да се допуска разпиляване на бетонова смес, а негодната за влагане ще се депонира на определено депо.

8. **Отпадъчни води:**
/(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)/

Няма

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма

Уведомител:

Елза Величкова
Кмет на Община Бобов дол

Дата: 21.02.2025 г.